

Αριθμός Μελέτης : / - -2017

Αριθμός Έργου : 30-7323-017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	1	ΝΑΟΔΟ Α\Α03.3	180
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	2	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	600
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	3	ΝΑΟΔΟ Α\Α19	700
4	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	4	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	900
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	5	ΝΑΟΔΟ Α\Α12	13
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	6	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	45
7	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	7	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	18
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	8	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	45
2	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	m3	9	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.3	340
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	10	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	16.100
4	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	m	11	ΝΑΥΔΡ Α\12.13.02.04	36
5	Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες B15, άοπλοι Φ1,00m	m	12	ΝΑΟΔΟ Α\Β53.7	2
6	Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες B15, άοπλοι Φ0,80m	m	13	ΝΑΟΔΟ Α\Β53.6	2
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	14	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	110
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	15	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	450
9	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	kg	16	ΝΑΟΙΚ Α\64.41	180
10	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	m2	17	ΝΑΟΙΚ Α\64.48	270

Αγρίνιο / /2017

Ο Συντάξας

Θεοδώρα Τσιλιγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη

Θεοδώρα Τσιλιγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Αγρίνιο / /2017

Ο Διευθυντής

Γεωργακου Πατππα Σταυρούλα
Αρχιτεκτων Μηχανικός