



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 466Γ - 469»
300.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΚΑ:

30-7323.033

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

|

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ 2017

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
Σκοπός της μελέτης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 466Γ - 469**» είναι η πλήρης ανακατασκευή και η ασφαλιτόστρωση οδών που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αγρινίου.

Συγκεκριμένα:

- 1. ΟΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Αγ. Κων/νου, Δ. Αγρινίου μεταξύ των ΟΤ 24 - 25, μήκους 125,00 μ και πλάτους 8,30 - 10,00μ.
- 2. ΟΔΟΣ Τ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ**, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Δ. Αγρινίου μεταξύ των ΟΤ 123 - 126Α, μήκους 105,00 μ και πλάτους 9,80 - 10,00μ.
- 1. ΟΔΟΣ Β' ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ**, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Δ. Αγρινίου μεταξύ των ΟΤ 466Γ - 469, μήκους 100,00 μ και πλάτους 8,00μ.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα γίνουν εργασίες, εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όπου κριθεί αναγκαίο, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων, πλακοστρώσεων, επίστρωσης με κυβόλιθους, κοιτόστρωσης, οδοστρωσίας - ασφαλτικών, υποδομών Η/Μ, (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος) και υδραυλικές υποδομές (φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, σωλήνες ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.).

Στοιχεία μελέτης:

Προϋπολογισμός: **300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Αριθμός Μελέτης: **121/2017**

Αριθμός Έργου: **ΚΑ 30-7323.033**

Πηγή Χρηματοδότησης: **ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**

ΑΓΡΙΝΙΟ 06 - 06 - 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ