

Αριθμός Μελέτης : 121/06-06-2017

Αριθμός Έργου : 30-7323.033

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	1.800	6,70	12.060,00	
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	2	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	200	6,60	1.320,00	
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α\Α10	3	ΟΙΚ 6448	m	50	6,60	330,00	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α12	4	ΟΙΚ 2227	m3	100	31,20	3.120,00	
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α\Α18.2	5	ΟΔΟΝ 1510	m3	1.600	11,50	18.400,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	6	ΟΔΟΝ 1530	m3	1.600	1,05	1.680,00	
7	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Α\Β02	7	ΥΔΡ 6087	m3	50	2,70	135,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								37.045,00	37.045,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1	8	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	800	13,00	10.400,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	9	ΟΔΟΝ 2531	m3	25	86,50	2.162,50	
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	10	ΟΔΟΝ 2531	m3	275	89,80	24.695,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	11	ΟΔΟΝ 2532	m3	25	94,20	2.355,00	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	12	ΟΔΟΝ 2532	m3	50	104,00	5.200,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	13	ΟΔΟΝ 2612	kg	3.000	1,15	3.450,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	14	ΥΔΡ 7018	kg	2.000	1,15	2.300,00	
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	15	ΟΔΟΝ 2921	m	660	9,60	6.336,00	
9	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Α\Β52	16	ΟΔΟΝ 2922	m2	620	13,80	8.556,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους απο τσιμέντο	ΝΑΟΙΚ Ν\78.97	17	ΠΡΣ 1360	m	550	23,50	12.925,00	
11	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 35mm ²	ΑΤΗΕ 9340.4	18	ΗΛΜ 45	m	330	7,57	2.498,10	
12	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	ΝΑΟΔΟ Α\Β59	19	ΗΛΜ 5	m	40	27,40	1.096,00	
13	Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ110	ΝΑΟΔΟ Α\Β58.4	20	ΥΔΡ 6620.1	m	290	8,35	2.421,50	
Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								84.395,10	84.395,10
Σε μεταφορά									121.440,10

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								178.028,10
							Αθροισμα		178.028,10
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	32.045,06
							Αθροισμα		210.073,16
							Απρόβλεπτα	15,00 %	31.510,97
							Αθροισμα		241.584,13
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		351,35
							Αθροισμα		241.935,48
							ΦΠΑ	24,00 %	58.064,52
							Γενικό Σύνολο		300.000,00

ΑΓΡΙΝΙΟ 06-06-2017
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΓΡΙΝΙΟ 06-06-2017
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΓΡΙΝΙΟ 06-06-2017
Ο Διευθυντής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ