

Αριθμός Μελέτης : 121/06-06-2017

Αριθμός Έργου : 30-7323.033

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	1.800	6,70	12.060,00	
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	2	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	200	6,60	1.320,00	
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α\Α10	3	ΟΙΚ 6448	m	50	6,60	330,00	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α12	4	ΟΙΚ 2227	m3	100	31,20	3.120,00	
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α\Α18.2	5	ΟΔΟΝ 1510	m3	1.600	11,50	18.400,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	6	ΟΔΟΝ 1530	m3	1.600	1,05	1.680,00	
7	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΝΑΟΔΟ Α\Β02	7	ΥΔΡ 6087	m3	50	2,70	135,00	
<b>Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>37.045,00</b>	<b>37.045,00</b>
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1	8	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	800	13,00	10.400,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	9	ΟΔΟΝ 2531	m3	25	86,50	2.162,50	
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	10	ΟΔΟΝ 2531	m3	275	89,80	24.695,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	11	ΟΔΟΝ 2532	m3	25	94,20	2.355,00	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	12	ΟΔΟΝ 2532	m3	50	104,00	5.200,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	13	ΟΔΟΝ 2612	kg	3.000	1,15	3.450,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	14	ΥΔΡ 7018	kg	2.000	1,15	2.300,00	
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	15	ΟΔΟΝ 2921	m	660	9,60	6.336,00	
9	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Α\Β52	16	ΟΔΟΝ 2922	m2	620	13,80	8.556,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους απο τσιμέντο	ΝΑΟΙΚ Ν\78.97	17	ΠΡΣ 1360	m	550	23,50	12.925,00	
11	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 35mm <sup>2</sup>	ΑΤΗΕ 9340.4	18	ΗΛΜ 45	m	330	7,57	2.498,10	
12	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	ΝΑΟΔΟ Α\Β59	19	ΗΛΜ 5	m	40	27,40	1.096,00	
13	Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ110	ΝΑΟΔΟ Α\Β58.4	20	ΥΔΡ 6620.1	m	290	8,35	2.421,50	
<b>Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>84.395,10</b>	<b>84.395,10</b>
Σε μεταφορά									121.440,10



ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								178.028,10
							<b>Αθροισμα</b>		178.028,10
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	32.045,06
							<b>Αθροισμα</b>		210.073,16
							Απρόβλεπτα	15,00 %	31.510,97
							<b>Αθροισμα</b>		241.584,13
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		351,35
							<b>Αθροισμα</b>		241.935,48
							ΦΠΑ	24,00 %	58.064,52
							<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>300.000,00</b>

ΑΓΡΙΝΙΟ 06-06-2017  
Οι μελετητές

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
ΑΓΡΙΝΙΟ 06-06-2017  
Οι ελεγκτές

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**  
ΑΓΡΙΝΙΟ 06-06-2017  
Ο Διευθυντής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ